

Serock, dnia 27 października 2011

PRI 272.2.11.6.2011

## Wg. Rozdzielnika

### WYJAŚNIENIE NR 3 DO SIWZ

Dotyczy: zadania pod nazwą: „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”.

W odpowiedzi na zapytania zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przedmiarów robót na w/w zadanie, poniżej odpowiadamy:

Ad. 1.

W pozycji 16 przedmiaru robót – uzupełnienie należy wycenić dowolną kostkę brukową z posypką granitową o gr. 6 cm i w kolorze szarym.

Ad. 2.

Pozycja Nr 1 i 2 przedmiaru robót – uzupełnienie dotyczy rozbiórki i ponownego montażu ogrodzenia z przęseł stalowych wykonanych z profili kwadratowych. Zakres prac obejmuje demontaż i montaż dwóch przęseł o wysokości 3,7m posadowionych na cokole betonowym.

Ad. 3.

Pozycja Nr 4 przedmiaru robót – uzupełnienie – obejmuje naprawę uszkodzonych – powyginanych i powyłamywanych profili kwadratowych 1cmx1cm w istniejącym ogrodzeniu.

Ad. 4.

Materace osłonowe wymienione w pozycji Nr 8 przedmiaru robót – uzupełnienie – należy montować poprzez sznurowanie – w przypadku słupów, oraz sznurowanie do elementów stałych za pośrednictwem stalowych kotw z zabezpieczonymi wkrętami elementami plastikowymi.

Ad. 5.

Ogrodzenie wskazane w pozycji Nr 34 przedmiaru robót – uzupełnienie – należy wykonać z profili kwadratowych 1x1cm, rozstaw co 15 cm w ramie z kątowników 4,5cmx4,5cm. Słupki ogrodzeniowe – profil kwadratowy 6x6cm. Malowanie- kolor szary.

Ad. 6.

Piłkochwyty wskazane w pozycji 5 i 6 przedmiaru robót – uzupełnienie – będą zlokalizowane częściowo po stronie południowej boiska oraz po stronie wschodniej i północnej na całej jego długości.

Ad. 7.

Zamawiający potwierdza ilości robót wskazane w przedmiarach.  
W załączeniu treść pytań bez podania ich źródła.

**Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”**

Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące ww. przetargu:

1. Przedmiar robót – uzupełnienie – poz. 16 wskazuje do wykonania nawierzchnię z kostki Antico z posypką granitową gr. 6cm. –

Wg uzyskanych informacji w/w kostka nie posiada posypki granitowej. *nie*

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj oraz kolor kostki należy uwzględnić w ofercie?

2. Przedmiar robót – uzupełnienie – poz. nr 1 i 2 wskazuje do wykonania demontaż i ponowny montaż ogrodzenia.

Prosimy o podanie informacji o rodzaju w/w ogrodzenia wraz z podaniem jego wysokości oraz czy ma być ono montowane na podmurówce czy tylko w fundamentach?

3. Przedmiar robót – uzupełnienie – poz. nr 4 wskazuje do wykonania naprawę uszkodzeń przy skrzynce elektrycznej. Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju są to uszkodzenia?

4. Przedmiar robót – uzupełnienie – poz. nr 8 wskazuje do wykonania montaż materacy osłonowych min. na wiacie z ławkami rezerwowymi. Prosimy o podanie informacji w jaki sposób ma być zamontowany w/w materac?

5. Przedmiar robót – uzupełnienie – poz. nr 34 wskazuje do wykonania montaż ogrodzenia o wys. 1,8m z profili kwadratowych. Prosimy o podanie dokładniejszych danych materiałowych co do w/w ogrodzenia np. wymiary profili

kwadratowych, rozstaw profili, wymiary kształtowników ram, wymiary słupków ogrodzenia, kolor ogrodzenia.

6. Przedmiar robót – uzupełnienie – poz. nr 5 i 6 wskazuje do wykonania piłkochwyty w ilości 125m. Prosimy o informację w którym miejscu przy boisku są one usytuowane? Jednocześnie czy Zamawiający potwierdza ilość piłkochwyków wskazaną w przedmiarze robót?

7. Czy Zamawiający potwierdza ilości robót zawarte w przedmiarze jak i przedmiarze – uzupełnieniu?