

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DACH NR 1					
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12.50*2	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2*3.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	12.5*0.6+4.2*2*0.4	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	(0.6*2+0.6*2)*1	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg.	m		
d.1	0311-06	pochyło 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m ²		
d.1	0220-05	0.8*0.8	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy	m ²		
d.1	202 0541-02	12.5*0.5*2	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
8	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m ²		
d.1	202 0541-01	12.5*2*0.25	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe	m ²		
d.1	202 0541-02	4.2*4*0.5	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki kominów i ścian przyległych	m ²		
d.1	202 0541-01	0.8*4*0.4	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wyłazy dachowe	m ²		
d.1	202 0541-02	1*1*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.1	0524-02	12.5*2	m	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.1	0524-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1	0531-04	3.2*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
16	NNRNKB	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty	m ²		
d.1	202 0411-01 analogia	12.5*4.2*2	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
17	NNRNKB	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty	m ²		
d.1	202 0411-01	12.5*4.2*2	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
18	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-chą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.1	202 0535-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.5*4.2*2	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
19	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.1	202 0539-01	12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
20	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych i wiatrowych	m		
d.1	0414-11	4.2*6+11.5*2+12.5*2	m	73.200	
				RAZEM	73.200
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych obróbek blacharskich na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-17	1.	m ³	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych obróbek blacharskich na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-20	Krotność = 9	m ³	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2 DACH NR 2					
23	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	12.50*2	m	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	2*3.5	m	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	12.5*0.6+4.2*2*0.4	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
26	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. nie nadających się do użytku	m ²		
d.2	0511-03	11.5*4.2*2	m ²	96.600	
				RAZEM	96.600
27	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-nad 24 cm	m ²		
d.2	0430-05	12.*4.2*2	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
28	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	0.6*1*1	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
29	KNR-W 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m ²		
d.2	0220-05	0.8*0.8	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
30	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.2	0735-02	(0.6*2+0.6*2)*1	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
31	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych obróbek blacharskich oraz płyt azbestowych na odległość 1 km	m ³		
d.2	0109-17	3	m ³	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
32	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych obróbek blacharskich oraz płyt azbestowych na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0109-20	Krotność = 9	m ³	3.000	
		3		RAZEM	3.000
33	analiza indy-widualna	Utylizacja płyt azbestowych	kg		
d.2		12.5*4.2*2*0.01*1800	kg	1890.000	
				RAZEM	1890.000
34	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.2	0414-11	23	m	23.000	
				RAZEM	23.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy 11.5*0.5*2	m ² m ²	 11.500	
				RAZEM	11.500
36 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 11.5*2*0.25	m ² m ²	 5.750	
				RAZEM	5.750
37 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe 4.2*4*0.5+0.4*4.2*2	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
38 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki kominów i ścian przyległych 0.8*4*0.4	m ² m ²	 1.280	
				RAZEM	1.280
39 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wyłazy dachowe 1*1*1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 11.5*2	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
41 d.2	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.2*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
43 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 11.5*4.2*2	m ² m ²	 96.600	
				RAZEM	96.600
44 d.2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 96.6	m ² m ²	 96.600	
				RAZEM	96.600
45 d.2	NNRNKB 202 0411-01 analogia	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 11.5*4.2*2	m ² m ²	 96.600	
				RAZEM	96.600
46 d.2	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty 11.5*4.2*2	m ² m ²	 96.600	
				RAZEM	96.600
47 d.2	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 11.5*4.2*2	m ² m ²	 96.600	
				RAZEM	96.600
48 d.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 11.5	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
49 d.2	KNR 4-01 0416-01 analogia	Wykonanie poziomych ław kominarskich 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000