

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
05-140 Serock, Rynek 21
tel. 0 22 782 88 00, 0 22 782 88 05
PRI 341-14-2/07

Serock, dnia 13 marca 2007

wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stasi Las, ul. Słoneczna, gm. Serock”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuję modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie rozszerzenia przedmiaru robót zgodnie z projektem.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przesuвам termin składania ofert na zadanie na dzień 23 marca 2007r na godz. 11.30.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock w sali nr 26, I p w dniu 23 marca 2007r. o godz. 12.20.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 przyłącza wodocc., Pe40mm, w studni wodomierzowej, L=10m					
1 Roboty montażowe					
1	KNNR 4	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 50 mm (nakłady na 1 m przyłącza)- analogia lecz PE PN10Dz40mm łączone na POLYRAC - rury wodociągowe atestowane PE PN10 40mm-10m - złączki POLYRAC Dz 40mm- 2 szt	m		
d.1	1708-01		10	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-19	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego-tasma z PE z wkładką stalową	m		
d.1	0219-01		10	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 4	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 80 mm - opaska z nawiertką i zasuwą domową Dz 80x40mm - 2szt - obudowa do zasuw Dn 40mm- 2 szt -skrzynka do zasuw- 2 szt	szt.		
d.1	1702-01- analogia		2	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu na murze- analogia lecz zasuw domowych	kpl.		
d.1	0134-01		2	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m H=2m	stud.		
d.1	1413-01		2	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 4	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.1	0140-02		2	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 4	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-01		2	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm-analogia lecz zawory antyskażenioweEA 251 Dn20mm	szt.		
d.1	0132-02		2	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Roboty ziemne					
9	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m³		
d.2	0210-02		44.25	44.250	
				RAZEM	44.250
10	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m³		
d.2	0305-01		11.06	11.060	
				RAZEM	11.060
11	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m³		
d.2	0318-01		11.06	11.060	
				RAZEM	11.060
12	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- analogia lecz zasypywanie koparką	m³		
d.2	0210-02		41.11	41.110	
				RAZEM	41.110
13	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m³		
d.2	0408-01		41.11	41.110	
				RAZEM	41.110