

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZABŁOCIE Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POW. NR 1801W
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA W M. ZABŁOCIE NA ODCINKU OD GRANICY GMINY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POW. NR 1801W
INWESTOR : GMINA SEROCK
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 21, 05-140 SEROCK
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam KLUJ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

mgr inż. Adam Kluj
Nr upraw. 57 876/2016
Wa-645/14
04-767 Warszawa
ul. Patriotów 277

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. ZABŁOCIE						
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, Kod CPV 74233600-7						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.7		
2 d.1	KNR 2-01 0108-01 D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0.1		
3 d.1	KNNR 1 0107-02 D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	1		
4 d.1	KNNR 1 0107-03 D.01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	3		
5 d.1	KNNR 1 0113-01 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1356		
6 d.1	KNNR 1 0205-04 D.01.02.02	Załadunek koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. do 5 km sam.samowylad.	m ³	136		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, Kod CPV 74233600-7						
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0						
7 d.2	KNR 2-01 0217-02 D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	327		
8 d.2	KNNR 1 0201-06 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.określona przez wykonawcę sam.samowylad.	m ³	327		
9 d.2	KNR 2-01 0211-07 D.02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km - transport gruntu pozyskanego z ukopu do wbudowania w nasyp	m ³	144		
10 d.2	KNR 2-01 0235-01 D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	72		
11 d.2	KNR 2-01 0237-07 D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	72		
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0						
3 D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233252-0						
12 d.3	KNNR 6 0102-02 D.04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni -korytowanie pod zjazdy	m ²	224		
13 d.3	KNNR 6 0102-03 D.02.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni- koryto na odcinku 80 m przed włączeniem do drogi powiatowej, głębokość korytowania 50 cm. Krotność = 1.67	m ²	240		
14 d.3	KNNR 6 0103-01 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4375		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.3	KNNR 6 0104-01 D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - jezdnia i zjazdy na drogi dojazdowe	m ²	144		
16 d.3	KNNR 6 0104-01 D.04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod wjazdy na posesje	m ²	80		
17 d.3	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	3697		
18 d.3	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy do posesji	m ²	80		
19 d.3	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	3697		
20 d.3	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	3697		
Razem dział D.04.00.00			PODBUDOWY Kod CPV 45233252-0			
4 D.05.00.00			NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233252-0			
21 d.4	KALK. ZA- KŁAD. 2006-0400 D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. określoną przez wykonawcę	m ²	180		
22 d.4	KNNR 6 0308-04 D.05.03.05/ 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), BA 0/16	m ²	3697		
23 d.4	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3809		
24 d.4	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych	m ²	3809		
25 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05/ 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z BA 0/12,8	m ²	3809		
26 d.4	KNNR 6 0502-04 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy projektowane	m ²	80		
Razem dział D.05.00.00			NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233252-0			
5 D.06.00.00			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
27 d.5	KNR 2-31 0202-07 D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. grubość warstwy 15 cm. Krotność = 1.5	m ²	1017		
Razem dział D.06.00.00			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 D.07.00.00			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233290-8			
28 d.6	KNNR 6 0705-02 D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m ²	29		
29 d.6	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.6	KNNR 6 0702-04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2		
Razem dział D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233290-8						
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233330-1						
31 d.7	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - opornik jezdni, wjazdu na posesję.	m	120		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233330-1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: