

Serock, dnia 7 lipca 2009

PRI 341-27-09

WYJASNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pod nazwą: 'Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach.

W załączeniu przekazuję przedmiar robót dotyczący robót w zakresie przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego do wykorzystania przy składaniu oferty na w/w postępowanie. Przedmiotowy przedmiar był niedostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Serock. Jednocześnie informuję, że przesuwam termin składania ofert z dnia 10 lipca 2009 roku na dzień 17 lipca na godzinę 11:30. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:10.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a smaller loop, positioned over the bottom right of the page.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0707-05	Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 27	m ³ m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 5-10 0702-08	Demontaż słupów pojedynczych ŻN-10 PP żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10 0704-05	Demontaż słupów bliźniaczych Pb ŻN-10 żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-10 0702-08	Demontaż słupów pojedynczych wirowanych RPK 10,5/10 żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 0905-02	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm ² 0.290	km.prz ew. km.prz ew.	0.290	
				RAZEM	0.290
6	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów ŻN-10 inii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 9	słup słup	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy 4	słup słup	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy wirowanych E 10,5/10 z ustojami 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm ² 0.290	km.prz ew. km.prz ew.	0.290	
				RAZEM	0.290
10	KNR 5-10 0801-02	Montaż poprzeczników narożnych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia Krotność = 2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-10 0801-03	Montaż poprzeczników krańcowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia Krotność = 2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 5-10 0801-02	Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia Krotność = 2 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 5-10 0801-01 analogia	Montaż obejm K-01 , K02 przelotowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia Krotność = 2 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
14	KNR 5-10 0802-03	Montaż uchwytów odciągowych na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia Krotność = 2 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 5-08 0609-01	Układanie przewodów uziemiających na słupach betonowych- bednarka do 200mm ² 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 + 2 x 25 mm ² 0.457	km.prz ew. km.prz ew.	0.457	
				RAZEM	0.457
19	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 5-10 0904-01	montaż zestawu uziemiaczy ST-208 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNP 18 1346-01.12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe i kabel na słupie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 5-08 0113-04	Rury SV- 50 mm układane nastupie 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 25 mm o masie do 1.0 kg/m w rurach i złączu kablowym 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 25 mm o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 25 mm o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
30	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej 1	odc odc	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m ³ pod rozdzielnice 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 5-08 0113-04	montaż rur SV-50mm układanych bezpośrednio na słupie mocowanych na uchwytach	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 25 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 25 mm o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNNR 5 0709-02	Układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4 x 25 mm o masie do 1.0 kg/m w złączach kablowych z zapasem	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		1	odc	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KSNR 5 0101-02	Montaż złączy kablowych typu ZK1a	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (z odzysku)	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
50	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na linii oświetleniowej	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
51	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie Krotność = 3	m-1 przew		
		13	m-1 przew	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych OUSh - 100W (1 lampa w oprawie) Oprawy z odzysku 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000