

Serock, dnia 12 września 2006

PRI 341-49-3/06

UZUPEŁNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: wyjaśnień do treści siwz w przetargu nieograniczonym na modernizację kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Jachrance.

W dniu 8 września 2006 roku Zamawiający otrzymał zapytania od jednego z potencjalnych Wykonawców. Treść pytań w załączeniu. Poniżej udzielamy przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1 Przy wycenie oferty należy uwzględnić pozycje wymienione w załączonym przedmiarze robót.

Ad. 2 Roboty ogólnobudowlane należy wycenić na podstawie załączonego przedmiaru robót. Nie przewiduje się zmian w kosztorysie dotyczącym robót tej branży.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

1. Czy w przedmiarze robót zostały wyszczególnione wszystkie czynności z modernizacją instalacji elektrycznej przewidzianej w trakcie wykonywania kotłowni. Występuje niezgodność pomiędzy „Kosztorysem ślepym” a zestawieniem materiałów. Między innymi brak jest kosztów instalacji oświetlenia oraz pomiarów wykonywanych instalacji elektrycznych.
2. Prace ogólnobudowlane zostały w przedmiarze robót zredukowane do kilku punktów takich jak pkt.43,47. Analizując umowę załączoną w specyfikacji i czytając § 3 pkt 2 jesteśmy świadomi że konstrukcja posadzki jest niezgodna z wymogami przepisów budowlanych. Jakie rozwiązanie przewiduje inwestor w przypadku gdy służby kontrolne (straż, kominiarz, PIP itp.) zakwestionują prawidłowe wykonanie kotłowni. Nadmieniam że projekt nie jest uzgodniony z żadną w/w służb.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż lamp podufitowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNNR 5 1302-05	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny - sterowanie , system detekcji gazu	odc.		
		21	odc.	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNNR 5 1308-02	Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym do 100 A wyłącznikiem głównym i różnicowo prądowym	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.		
		11	prób.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000