
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GUTY Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POW. NR 1801W
ADRES INWESTYCJI : DROGA POW. NR 1801W NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ GMINNĄ
INWESTOR : GMINA SEROCK
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 21, 05-140 SEROCK
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam KLUJ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI W M. GUTY						
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, Kod CPV 74233600-7				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.2		
d.1	0119-03					
	D.01.01.01					
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	160		
d.1	0113-01					
	D.01.02.02					
3	KNNR 1	Załadunek koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. do 5 km sam.samowylad.	m ³	16		
d.1	0205-04					
	D.01.02.02					
4	KNR-W 2-25	Wiaty prefabrykowane z elem.stal.i żelbetowych pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie, montaż, przestawienie wiaty. Krotność = 2	m ²	18		
d.1	0201-04					
	D.01.02.04					
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, Kod CPV 74233600-7						
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0				
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	62		
d.2	0217-02					
	D.02.01.01					
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.określona przez wykonawcę sam.samowylad.	m ³	62		
d.2	0201-06					
	D.02.01.01					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km - transport gruntu pozyskanego z ukopu do wbudowania w nasyp	m ³	32		
d.2	0211-07					
	D.02.01.01					
8	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	32		
d.2	0237-07					
	D.02.03.01					
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0						
3	D.04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV 45233252-0				
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	320		
d.3	0103-03					
	D.04.01.01					
10	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod wjazdy na posesje	m ²	80		
d.3	0104-01					
	D.04.02.01					
11	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy do posesji	m ²	80		
d.3	0113-06					
	D.04.04.02					
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233252-0						
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233252-0				
12	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	25		
d.4	0101-02					
13	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	480		
d.4	1005-06					
	D.04.03.01					
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych	m ²	480		
d.4	1005-07					
	D.04.03.01					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05/ 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- micznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z BA 0/12,8	m ²	480		
16 d.4	KNNR 6 0502-04 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce pias- kowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin pias- kiem - peron przystanku autobusowego	m ²	60		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233252-0						
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
17 d.5	KNNR 2-31 0204-03 D.05.01.03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - wars- twa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm, wzmocnienie poboczy kruszywem łam- anym 0/31,5 mm,	m ²	80		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233290-8						
18 d.6	KNNR 6 0705-02 D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro- kautczukową - linie segregacyjne i krawę- dziowe ciągle malowane mechanicznie	m ²	46		
19 d.6	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo- wych	szt.	4		
20 d.6	KNNR 6 0702-04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, na- kazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
Razem dział D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233290-8						
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233330-1						
21 d.7	KNNR 6 0403-04 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymia- rach 20x30 cm z wykonaniem ław betono- wych z oporem na podsypce cementowo- piaskowej, peron przystanku autobusowego	m	24		
22 d.7	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymia- rach 15x30 cm z wykonaniem ław betono- wych z oporem na podsypce cementowo- piaskowej - opornik jezdni,	m	100		
23 d.7	KNNR 6 0404-03 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, obrzeża, peron przy- stanku autobusowego	m	40		
24 d.7	KNNR 6 0503-01 D.08.02.02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 (z wypustami na przystanku auto- busowym) cm na posypce cementowo-pias- kowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	8		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233330-1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: