

Serock, dnia 12 lipca 2007

PRI 341-41-2/07

WYJAŚNIENIE DO SIWZ PRI 341-41/07 NR 1

Dotyczy: postępowania o zamówienia publiczne na „rozbudowę drogi i chodnika - ul. Polna w Serocku”.

W dnia 9 lipca br. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań bez podania ich źródła oraz odpowiedzi:

1. „W przedmiocie zamówienia użyto wykonanie 7 cm asfaltu, natomiast w projekcie jest 8+4cm. Jaką grubość asfaltu należy ująć w ofercie?”

Odp:

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono dwa zestawy przedmiarów robót. Jeden wynika z dokumentacji projektowej która również stanowi załącznik do siwz, drugi natomiast stanowi dodatkowy element, który nie jest objęty niniejszym projektem a również stanowi przedmiot zamówienia. W związku z powyższym, na część drogi objętej zakresem projektu należy uwzględnić grubość asfaltu 8+4cm, na część drogi nie objętej projektem 4+3cm.

2. „Zgodnie z projektem należy usunąć 845 m³ gruntu, natomiast w przedmiarze robót w poz. 5,6,7 jest dodatkowe 588m³. Czy należy wycenić dodatkowe 588 m³?”

Odp:

Zgodnie z przedmiarem robót należy wycenić załadunek humusu koparką w ilości 588 m³,

3. „W dziale podbudowy w przedmiarze robót poz. 22,24,25 użyto 3846 m² profilowania, oczyszczania i skropienia bitumem. W projekcie brak jest w/w robót, czy należy je wycenić?”

Zgodnie z przedmiarem robót należy przyjąć do wyceny poz. 22,24,25 przedmiaru robót.

4. „Czy należy użyć w wycenie 786 m² trawników?”

Odp:

W wycenie należy uwzględnić w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego pozycję: ` zakładanie i pielęgnacja trawników na terenie płaskim z humusowaniem warstwą grub. 10 cm. o pow. 786 m². Uwaga - humus należy pozyskać.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sylwester Sokolnicki