

Próby pomontażowe oraz dokumentacja wykonawcza

Przed uruchomieniem oświetlenia należy wykonać badanie stanu izolacji kabli oraz ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły badań dołączyć do dokumentacji wykonawczej. Ponadto dokumentacja wykonawcza powinna zawierać :

- Projekt techniczny z naniesionymi czerwonym kolorem zmianami w stosunku do wersji pierwotnej. Zmiany przy których niezbędna jest ingerencja projektanta muszą być przez niego potwierdzone
- Protokoły odbioru robót zanikających
- Protokoły prób pomontażowych
- Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej linii kablowej
- Atesty i świadectwa dopuszczenia materiałów użytych przy budowie obiektów
- Oświadczenie kierownika budowy potwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, normami i przepisami przy zastosowaniu urządzeń i materiałów atestowanych
- Wypełniony dziennik budowy
- Kosztorys wykonawczy (jeżeli będzie wymagany do rozliczenia finansowego zadania)

Uwagi końcowe

- Wszystkie prace przy budowie linii kablowej wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004
- Wszelkie prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem służb energetycznych PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. Z o.o., Rejon Legionowo ul. Chopina 5; tel. 767 - 50 - 20 oraz 767 - 50 - 27
- W trakcie wykonywania prac ściśle stosować uwagi i zalecenia opinii ZUD oraz uzgodnień zawartych w projekcie

Opracował:

PROJEKTANT

Jan Wiśniewski
upr. ST-380/76