
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GUTY Z WŁĄCZENIEM DO DROGI POW. NR 1801W
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA W M. GUTY NA ODCINKU OD KOŃCA ZABUDOWY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POW. NR 1801W
INWESTOR : GMINA SEROCK
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 21, 05-140 SEROCK
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam KLUJ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. GUTY						
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, Kod CPV 74233600-7				
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.7		
d.1	2 KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	14		
d.1	3 KNR 2-01 0108-01 D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0.1		
d.1	4 KNNR 1 0107-01 D.01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość określoną przez wykonawcę.	mp	14		
d.1	5 KNNR 1 0107-02 D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość określoną przez wykonawcę.	mp	15		
d.1	6 KNNR 1 0107-03 D.01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość określoną przez wykonawcę.	mp	17		
d.1	7 KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	30		
d.1	8 KNNR 1 0113-01 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1220		
d.1	9 KNNR 1 0205-04 D.01.02.02	Żaladunek koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad.	m ³	122		
d.1	10 KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	25		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, Kod CPV 74233600-7						
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0				
d.2	11 KNR 2-01 0217-02 D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	156		
d.2	12 KNNR 1 0201-06 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.określoną przez wykonawcę sam.samowylad.	m ³	156		
d.2	13 KNR 2-01 0211-07 D.02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km - transport gruntu pozyskanego z ukopu do wbudowania w nasyp	m ³	122		
d.2	14 KNR 2-01 0237-07 D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	122		
Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0						
3	D.04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV 45233252-0				
d.3	15 KNNR 6 0102-02 D.04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni -korytowanie pod zjazdy	m ²	80		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.3	KNNR 6 0102-03 D.02.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni- koryto na odcinku 40 m przed włączeniem do drogi powiatowej, głębokość korytowania 50 cm. Krotność = 1.67	m ²	280		
17 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4559		
18 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	160		
19 d.3	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy do posesji	m ²	160		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV 45233252-0						
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233252-0						
20 d.4	KNNR 6 0308-01 D.05.03.05/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm, BA 0/12,8 mm Krotność = 0.75	m ²	3179		
21 d.4	KNNR 6 1005-06 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3118		
22 d.4	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych	m ²	3118		
23 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z BA 0/12,8	m ²	3118		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233252-0						
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
24 d.5	KNNR 2-31 0204-03 D.05.01.03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwy dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm, wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm,	m ²	1220		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233290-8						
25 d.6	KNNR 6 0705-02 D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m ²	8		
26 d.6	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
27 d.6	KNNR 6 0702-04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	6		
Razem dział D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233290-8						
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233330-1						
28 d.7	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - opornik jezdni, zjazdu na posesję.	m	80		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233330-1						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: