

Serock, dnia 13 lutego 2008

PRI 341-5-1/08

**MODYFIKACJA Nr 1 DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dokonuję modyfikacji treści siwz dotyczącej przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ”. W wycenie oferty należy uwzględnić również załączony przedmiar robót. Roboty objęte zakresem przedmiotowego przedmiaru zawarte zostały w dokumentacji projektowej, nie były natomiast zawarte w przedmiarach załączonych do siwz. Informuję również, że przesuвам termin składania ofert na dzień 29 lutego 2008 na godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 14:10. Pozostała treść siwz pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępcą Burmistrza

mgr Józef Zając

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo-budowlane - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ W SEROCKU					
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0.13+1.07+0.68+1.31+0.88+1.94+0.84+1.94+0.7)*2.97	m ²		
			m ²	28.185	
				RAZEM	28.185
3	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.28+1.32)*2.97	m ²		
			m ²	10.692	
				RAZEM	10.692
4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km (28.185*0.15)*130% (10.692*0.10)*130%	m ³ m ³ m ³	 5.496 1.390	
				RAZEM	6.886
5	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 0.2*0.2*(1+1+1+2+1+1)	m ²		
			m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
6	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków 2.97*7	m		
			m	20.790	
				RAZEM	20.790
7	KNR-W 4-01 0303-01 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie pustaków wentylacyjnych ((0.2+0.41+0.17+0.26+0.2)+(0.2+0.26)+(0.37+0.4+0.37)+(0.2+0.32+0.2)+(0.2+0.32+0.2))*2.97	m ²		
			m ²	12.712	
				RAZEM	12.712
8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach ((0.2+0.41+0.17+0.26+0.2)+(0.2+0.26)+(0.37+0.4+0.37)+(0.2+0.32+0.2)+(0.2+0.32+0.2))*2.97	m ²		
			m ²	12.712	
				RAZEM	12.712
9	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.2*0.40*0.2*7 1.2*0.17*0.2	m ³ m ³ m ³	 0.672 0.041	
				RAZEM	0.713
10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2*7 1.5	m m m	 21.000 1.500	
				RAZEM	22.500
11	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie (1.18-0.9)*0.40*2.0*8 (1.18-0.9)*0.17*2.0	m ³ m ³ m ³	 1.792 0.095	
				RAZEM	1.887
12	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - poszeżane otwory 0.40*(2.05+1.18+2.05)+((0.2*1.5*2)+(1.18-0.9)*2.0*2)*8 0.17*(2.05+1.18+2.05)+(0.2*1.5*2)+(1.18-0.9)*2.0*2	m ² m ² m ²	 15.872 2.618	
				RAZEM	18.490
13	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu (0.18*2.97)*(2+4+3+4)	m ²		
			m ²	6.950	
				RAZEM	6.950
14	KNR-W 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 0.18*(1.88+1.31+1.02+1.94*2+5.3)	m ²		
			m ²	2.410	
				RAZEM	2.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.49*2+6.95+2.41	m ² m ²	 46.340	
				RAZEM	46.340
16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.49*2+6.95	m ² m ²	 43.930	
				RAZEM	43.930
17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.41	m ² m ²	 2.410	
				RAZEM	2.410
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <posadzki> 2.41	m ² m ²	 2.410	
				RAZEM	2.410
19	KNR-W 4-01 0809-10	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 15x15 cm na kleju <posadzki> 2.41	m ² m ²	 2.410	
				RAZEM	2.410
20	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (0.9*2.05) (1.15*2.1)*7	m ² m ² m ²	 1.845 16.905	
				RAZEM	18.750
21	KNR-W 2-02 20204-02 analogia	Elementy wykończenia ościeżnic - opaska (2.2+1.3+2.2)*7 (2.1+1.1+2.1)*1	m m m	 39.900 5.300	
				RAZEM	45.200
22	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (0.8*2.0)*1 (1.10*2.05)*7	m ² m ² m ²	 1.600 15.785	
				RAZEM	17.385
23	KNR-W 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (0.9*2.05) (1.15*2.1)*7	m ² m ² m ²	 1.845 16.905	
				RAZEM	18.750
24	KNR-W 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (0.8*2.0)*1 (1.10*2.05)*7	m ² m ² m ²	 1.600 15.785	
				RAZEM	17.385
25	KNR 0-19 0931-06 z.sz. 2.2.	Wymiana istniejącej stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - odzysk demontowanych drzwi - WC i rejestracja (1.15*2.05)*2	m ² m ²	 4.715	
				RAZEM	4.715
26	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - recepcja 1.5*2.97-1.15*2.05	m ² m ²	 2.098	
				RAZEM	2.098