
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Ogrodowa w Serocku
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Serock
ADRES INWESTORA : 05-140 Serock Rynek 21
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Wieruszewski
DATA OPRACOWANIA : 2008-08-20

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008-08-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie ul. Ogrodowa w Serocku					
1	KNNR-W 9 0903-04 CPV- 45232210-7 analogia	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju 25 mm ² z przeznaczeniem na złom	km		
		0.379	km	0.379	
				RAZEM	0.379
2	KNNR-W 9 0901-08 CPV- 45232210-7	Demontaż słupów żelbetowych ŻN-10 linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNNR-W 9 1005-03 CPV- 45316110-9	Demontaż opraw SL 100 oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 5 0701-02 CPV- 45231400-9	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		121.60	m ³	121.600	
				RAZEM	121.600
5	KNNR 5 0702-02 CPV- 45231400-9	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		91.20	m ³	91.200	
				RAZEM	91.200
6	KNNR 5 0705-01 CPV- 45231400-9	Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 0705-01 CPV- 45231400-9	Ułożenie rur osłonowych SRS 95/86	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
8	KNNR 5 0706-01 CPV- 45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 2x10 cm	m		
		672	m	672.000	
				RAZEM	672.000
9	KNNR 5 0707-02 CPV- 45231400-9	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
10	KNNR 5 0707-02 CPV- 45231400-9	Układanie kabli YKY 5x10 mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 0713-02 CPV- 45231400-9	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm ² w rurach	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 5 0713-02 CPV- 45231400-9	Układanie kabli YKY 5x10 mm2 w rurach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 0717-06 CPV- 45231400-9	Układanie kabli YAKXs 4x25 mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 5 1001-01 CPV- 45316110-9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - STALOWY SZEŚCIOKĄTNY S-95	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNNR 5 1002-01 CPV- 45316110-9	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - JEDNORAMIENNY	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNNR 5 1004-02 CPV- 45316110-9	Montaż opraw typu SL 100 oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5 1003-03 CPV- 45316110-9	Montaż przewodów YDY 3x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
		9	kpl.prz ew.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNNR 5 0907-06 CPV- 45232210-7	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm	m		
		402	m	402.000	
				RAZEM	402.000
19	KNNR-W 9 0101-06 CPV- 45231400-9	Demontaż skrzynki licznikowej na fundamencie prefabrykowanym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0403-01 CPV- 45315700-5	Montaż skrzynki licznikowej na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1304-01 CPV- 45310000-0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 1304-02 CPV- 45310000-0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000