

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Naprawa kominów					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie dachu pokrycia papą podczas robót murarskich	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	4*4+6*2+4*2+4*2	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-02				
		3.6*0.6*0.8*4	m ³	6.912	
		2.7*0.6*2	m ³	3.240	
				RAZEM	10.152
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02				
		(3.6+0.6)*2*0.8*4	m ²	26.880	
		(2.7+0.6)*2*0.8*2	m ²	10.560	
				RAZEM	37.440
4	KNR-W 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m ²		
d.1	0220-05				
		3.8*0.8*2*4	m ²	24.320	
		2.8*0.8*2	m ²	4.480	
				RAZEM	28.800
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
d.1	1510-12				
		37.44	m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1510-10				
		37.44	m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
7	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17				
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-16				
		Krotność = 9			
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - maszty do montażu anten zamontowane na kominach 4 szt.	t		
d.1	0208-04				
	analogia	4*0.01	t	0.040	
				RAZEM	0.040
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy z cynku o śr. 18 cm - wymiana rur spalinowych ze stali kwasoodpornej	szt.		
d.1	0532-07				
	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000