
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45262210-6 Fundamentowanie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45233260-9 Drogi piesze

NAZWA INWESTYCJI : POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : 05-140 Serock ul.A.A.Kędzierskich 2
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Serock
ADRES INWESTORA : 05-140 Serock, Rynek 21
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 20 marzec 2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 marzec 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budyńku SP ZOZ w Serocku					
1	KNR 4-04 0503-01 analogia	Rozebranie istniejącej pochylni żelbetowej z balustradą	m ²		
		9*1.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		4.5	m ³	4.50	
				RAZEM	4.50
3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		(0.5*0.5*11+0.7*0.6*5)*1.0	m ³	4.85	
				RAZEM	4.85
4	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.5*0.*1.0*11+0.6*0.5*5*1.0	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
5	KNR 2-02 0290-06 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane	t		
		(0.9*4*11+0.9*6*5)*0.888/1000	t	0.06	
				RAZEM	0.06
6	KNR 2-02 0290-05 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty gładkie	t		
		(1.65*5*11+1.85*5*5)*0.222/1000	t	0.03	
				RAZEM	0.03
7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pochylni ze stali malowanej na miejscu farbą podkładową i nawierzchniową (ceownik 120 i słupki 100x100x4)	m		
		9.33+3.02+7.88+3.25+7.95	m	31.43	
				RAZEM	31.43
8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stalowych płyt jezdnych ocynkowanych pochylni	m ²		
		1.2*8.0+1.4*2.60+1.2*6.0	m ²	20.44	
				RAZEM	20.44
9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych (rura stalowa, płaskownik, słupki)	m		
		0.3+8.03+1.4+2.61+1.45+6.0+0.3+0.3+6+0.2+8.03	m	34.62	
				RAZEM	34.62
10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż balustrady schodów i podestu (jak wyżej)	m		
		1.24+3.62+2.1	m	6.96	
				RAZEM	6.96
11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zadaszenia z profili aluminiowych z pokryciem z poliwęglanu wraz z kompletem mocowania i dwoma słupkami	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący na schodach	m ²		
		2.44*(7*0.14+6*0.35)	m ²	7.52	
				RAZEM	7.52
13	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - schody	m ²		
		7.52	m ²	7.52	
				RAZEM	7.52
14	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		7.52	m ²	7.52	
				RAZEM	7.52
15	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
16	KNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		2*10+1.2*1.9	m ²	22.28	
				RAZEM	22.28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²		
		22.28	m ²	22.28	
				RAZEM	22.28
18	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		10+3.2+1.9+1.2+4.0	m	20.30	
				RAZEM	20.30
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony	m ²		
		22.28+20	m ²	42.28	
				RAZEM	42.28