gm. SEROCK

SIEĆ studnia (trójnik)	studnia (trójnik)	rzędna dna	rzędna dna	odległość [m]	spadek [%]	średnica [m]
-	-	-	-	23,0	0,5	0,2
S1	TR1	99,00	98,88	21,0	0,5	0,2
TR1	S2	98,88	98,77	60,0	0,5	0,2
S2	S3	98,77	98,47	43,0	0,5	0,2
S3	S4	98,47	98,25	60,0	0,5	0,2
S4	S5	98,25	97,95	48,0	0,5	0,2
S5	S6	97,95	97,71	42,0	0,5	0,2
S6	S7	97,71	97,50	17,0	0,5	0,2
S7	TR2	97,50	97,41	4,0	0,5	0,2
TR2	TR3	97,41	97,39	14,0	0,6	0,2
TR3	TR4	97,41	97,32	8,0	0,5	0,2
TR4	TR5	97,32	97,28			

PRZYŁACZA studnia	studnia (trójnik)	rzędna dna	rzędna wlotu	rzędna dna	odległość [m]	spadek [%]	średnica [m]
-	-	-	-	-	7,0	3,9	0,16
S38	TR1	99,15	98,88	-	4,0	11,3	0,16
B(dz. 105/6)	S39	99,50	99,05	-	7,0	4,0	0,16
S39	S2	99,05	98,77	-	22,0	4,1	0,16
S40	S41	99,70	98,80	-	8,0	4,1	0,16
S41	S3	98,80	98,47	-	19,0	1,5	0,16
S42	S43	98,66	98,37	-	8,0	1,5	0,16
S43	S4	98,37	98,25	-	9,0	2,0	0,16
S44B	S5	98,13	97,95	-	1,5	3,3	0,16
B(dz. 103/9	S44A	99,00	98,95	-	10,5	3,1	0,16
S44A	S44	98,95	98,62	-	20,0	3,3	0,16
S44	S45	98,62	97,97	-	8,0	3,3	0,16
S45	S6	97,97	97,71	-	20,0	10,0	0,16
S46	S7	99,50	97,50	-	6,0	5,0	0,16
S47	TR2	97,71	97,41	-	17,0	1,8	0,16
S48	S49	97,90	97,60	-	12,0	1,7	0,16
S49	TR3	97,60	97,39	-	15,0	1,5	0,16
S50	S51	99,30	99,07	-	13,0	1,5	0,16
S51	S51A	99,07	98,87	-	14,0	1,5	0,16
S51A	S52	98,87	98,66	97,67	7,0	5,0	0,16
S52	TR4	97,67	97,32	-			

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- skala 1:1000 -

Uwaga:
Projektowane studnie S1÷S7 wykonać z kręgów betonowych dn 1200 mm (oznaczono kolorem zielonym)

Legenda:

1+30 / PVC 200 - proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami

- - - - - - - istn. sieć wodociągowa ~~do przebudowy~~ proj.

353/2008 z 30.06.2008 (BIS/73 31-3...)

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DLA CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 1000

sekcja 13 N 19 - 20 W 3-4

woj. *mazowieckie* miejsc. Dębe

pow. *legionowski* obręb. Dębe

gm. Serock dz. ew. 217/11

Teren oznaczony na niniejszej mapie kolorem **zielonym** został zaktualizowany pomiarem syt.-wys. oraz inwentaryzacją urządzeń podziemnych w miesiącu 2 Q 2007 r.
Nie wyklucza się istnienia dodatkowego uzbrojenia podziemnego nie posiadającego dokumentacji w instytucjach branżowych i nie dającego się wykryć aparaturą.
Mapa niniejsza może służyć do opracowania projektu technicznego i uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji.

DER 333/07

KIEROWNIK OŚRODKA

OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami Dębe - gmina Serock		*Rys. nr 1*
NAZWA RYS.: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZ. 1**		Skala 1:1000
Stadium **Projekt budowlany**	Branża **Sanitarna.**	Data Luty 2008 r.
Projektował: **mgr inż. Krzysztof Duda** – upr. proj. LOM-42		
Opracował: **inż. Mariusz Kaliś**		
Sprawdził: **mgr inż. Sylwia Kozłowska-Kaliś** – upr. proj. PDL/0092/PWOS/04		

13 N 19-20 W 3-4

TREŚĆ MAPY		
sytuacja		
	urządzenia	