

Serock, dnia 06 kwietnia 2009

PRI 341-17-2/09

WYJAŚNIENIE NR 2 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na „budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance”

W odpowiedzi na zapytania zgłoszone w dniu 1 kwietnia 2009 r. przez jednego z Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie, odpowiadamy, że:

Ad. 1).

W przedmiarze robót przyłącza i kanalizacji tłocznej studnie rewizyjne z czyszczakiem /dostęp do czyszczaka/ zaprojektowano jako studnie betonowe wykonywane metodą studniarską. Studnie nie wymagają szczególnego wykonania, szczelności. Pozostałe studnie w których następuje przepływ ścieków lub wyposażone są w urządzenia do rozdziału ścieków, zaprojektowano o wyższych wymaganiach, w gotowym wykopie. Możliwe jest wykonanie wszystkich studni w gotowym wykopie.

Ad. 2).

Poziom wód gruntowych związany jest z poziomem wód w Zalewie Zegrzyńskim. Teren inwestycji położony jest ponad 10,0 m. nad poziomem wód w Zalewie Zegrzyńskim. Przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się niewielkim zagłębieniem /średnio ok. 1,6 m. od poziomu terenu/. Podobne prace wykonywane w rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdziły obecności wód gruntowych. Nie przewiduje się występowania wód gruntowych i konieczności odwodnienia wykopów.

Ad. 3).

Istniejący fragment kanału grawitacyjnego ze względu na przełączenie dopływu ścieków do pompowni należy zlikwidować – wyłączyć z eksploatacji. Nie jest konieczne wykonywanie wykopów i demontaż kanału, a tylko zamurowanie w istniejących studniach kanalizacyjnych wlotu i wylotu likwidowanego kanału ściekowego.

Ad.4.)

W ofercie należy wycenić koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót.

Ad. 5).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Ad. 6).

Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, utwardzonej przyjęta jest zgodnie z planem sytuacyjnym trasy kanału tłoczego. Szerokość rozbieranej nawierzchni 1,2 m., długość według stanu istniejącego. Rodzaj nawierzchni naniesiono na rozwinięciu trasy kanału ściekowego ciśnieniowego.


Ad. 7 i 8).

Zgodnie z zapisem w swiz w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie kompletnej przydomowej pompowni ścieków.

Ad. 9).

Zbiornik pompowni zaprojektowano z polimerobetonu dla uzyskania szczelności i zmniejszenia wagi zbiornika. Jeżeli klejone elementy studzienne z betonu B45 posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz dopuszczenie do stosowania COBRTI INSTAL możliwe jest zastąpienie zbiornika z polimerobetonu klejonymi elementami studziennymi z betonu B45. W takim przypadku do oferty należy dołączyć aprobaty oraz certyfikaty nowego elementu.

Treść pytań bez podawania ich źródła w załączeniu.



SULIMINEK
GMINA
ul. Główna 61 16-100 Suliminek

1. W przedmiarze sieci kanalizacji ściekowej w poz. 12 oraz w sieci kanalizacji sanitarnej w poz. 26 studnie należy wykonać metodą studniarską, zaś studnie w kanalizacji sanitarnej w poz. 17 i 48 jako zwykłe studnie. Czym to jest podyktowane? Czy można je wykonać jako zwykłe studnie z dnem w gotowym wykopie?
2. Jaki jest poziom wód gruntowych? W przedmiarze nie ma pozycji na wykonanie ww. prac. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki gruntowe jak nastąpi rozliczenie prac z odwodnieniem wykopów?
3. Według planu zagospodarowania terenu kanalizacji ściekowej opisane jest, iż istniejący kanał jest do likwidacji. Brak tej pozycji w przedmiarze? Czy te prace są objęte przedmiotem zamówienia?
4. Czy koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót należy ująć w ofercie?
5. Czy na czas prowadzenia robót należy przewidzieć wykonanie planu organizacji ruchu?
6. Zgodnie z poz. 30 i poz. 42 kanalizacji sanitarnej do rozbiórki jest 98,4 + 27,6 m² nawierzchni asfaltowej, zaś zgodnie z projektem zagospodarowania terenu te ilości powinny być znacznie wyższe? Jakie ilości należy przyjąć- z przedmiaru czy z planu zagospodarowania?
7. W projekcie kanalizacji ściekowej jest pompownia Wavin. Brak jej w przedmiarze.
8. Czy pompownię Wavin można zastąpić o podobnych parametrach lecz w korpusie betonowym (B-45)?
9. Czy pompownię fi 1500 zaprojektowaną z polimerobetonu można wykonać z klejonych elementów studziennych B45 z aprobatą IBDiM oraz Instal?