

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Serock, gm. Serock
INWESTOR : UMIG Serock
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 21; 05-140 Serock
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 08.10.2008r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*zryk
nie podpisane gwałtem
R. Koz.*

Data opracowania
08.10.2008r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 307	m		
			m	307.000	
				RAZEM	307.000
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 307	m		
			m	307.000	
				RAZEM	307.000
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 307	m		
			m	307.000	
				RAZEM	307.000
4	KNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu rodzimego kat.III ubijakami mechanicznymi 307*0.8*0.4	m ³		
			m ³	98.240	
				RAZEM	98.240
5	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 294	m		
			m	294.000	
				RAZEM	294.000
6	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie 72	m		
			m	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 72	m		
			m	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 349	m		
			m	349.000	
				RAZEM	349.000
9	KNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)- pod fundamenty słupowe 11	dół.		
			dół.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 5-10 0708-03 analogia	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych SAL-6 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR-W 5-10 1005-06	Montaż na słupie opraw oświetleniowych typu OUSd-70W 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie Ly 1x2,5 mm2 11	m-1 przew m-1 przew		
				11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 11	m-1 przew m-1 przew		
				11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR 5-08 0617-01	połączenie bednarki ze słupami 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
21	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 12	pomiar pomiar	 12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 13-21 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV 12	odc. odc.	 12.000	
				RAZEM	12.000