

Serock, dn. 11.04.2008r

PRI.341-21-3/08

WYJAŚNIENIE DO SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę fontanny na rynku w Serocku”.

W dniu 08.04.2008r Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące treści siwz:

1. Czy koszty zakupu należy przyjąć jako osobne narzuty, czy należy doliczyć do poszczególnych cen materiałów?
2. Czy w poz. nr 2 przedmiaru np. przy odwozie gruzu na odległość 15 km należy wstawić krotność czy dodać pozycję jako dodatek za każdy następny km?
3. Czy w pozycji nr 9, 10, 11, 12 przedmiaru w pozycji sprzęt należy usunąć wyciąg a wstawić taczkę japonkę?
4. Jakie materiały, sprzęt i robociznę należy przyjąć w poz. 15 przedmiaru, gdyż pozycja ta nie odpowiada opisowi technicznemu (beton spadkowy grubość min. 4 cm ze zbrojeniem rozproszonym)?
5. Czy w poz. 17 i 18 przedmiaru należy uwzględnić robociznę, sprzęt i pozostałe materiały z wyjątkiem samych okładzin granitowych i bloczków kamiennych?
6. Czy w poz. 25 należy uwzględnić w materiałach nową kostkę brukową, jeżeli tak to jaki ma być jej kolor?
7. Czy w poz. 86 z materiałów należy usunąć 100% kostki betonowej? Czy zostawić jakiś procent na ewentualne ubytki?
8. Czy w poz. 107 nie należy zastosować podstawy wyceny KNRW 215/132/5?
9. Czy jeżeli podstawa wyceny danej pozycji nie odpowiada opisowi technicznemu Wykonawca może dokonać zmian w materiałach tejże pozycji (dotyczy to w szczególności technologii fontanny np. poz. nr 93)?

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że:

- Ad. 1. Koszty zakupu można przyjąć jako osobny narzut od materiałów w podsumowaniu lub jak w kosztorysach inwestorskich doliczyć do cen materiałów (dozwolona dowolność).
- Ad. 2. Inwestor nie zapewnia miejsca wywozu gruzu. Dopuszcza się obie formy doliczenia krotności, tzn. w pozycji lub jako dodatek.
- Ad. 3. Należy trzymać się zaleceń z przedmiaru (taczki japonki).
- Ad. 4. Należy wstawić takie materiały, robociznę i sprzęt jak w pozycji katalogowej.
- Ad. 5. Tak (wyłączyć granit i bloczki kamienne).
- Ad. 6. Należy uwzględnić rozebranie i ponowne ułożenie (nie uwzględniać kostki).
- Ad. 7. W pozycji nr 86 nie ma kostki. Kostka jest w poz. 87 przedmiaru. Nie uwzględniać kostki na ubytki.
- Ad. 8. Należy trzymać się ściśle podstawy wyceny.
- Ad.9. Pewne pozycje przedmiaru zastosowano przez analogię, gdyż brak takich w katalogach. Jeśli opis i projekt wskazuje jednoznacznie na dane materiały to należy dokonać zmian.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki