

Serock, dnia 16 lutego 2007

PRI 341-4-10/07

Wyjaśnienie Nr 2 do siwz

Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Hubickiego i Sienkiewicza w Serocku”.

W dniu 12 lutego 2007 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od jednego z potencjalnych Wykonawców następującej treści:

- „1. Wszystkie wykopy przyjęte są wywozem na czasowy odkład, natomiast przy zasypaniu wykopów nie uwzględniono poz. na dowóz gruntu z czasowego odkładu w ilości: $544,1291 \text{ m}^3 + 278,2086 \text{ m}^3 = 822,3377 \text{ m}^3$, np. wg. KNNR 1 0205-04. Przyjęta ilość w poz. 2,14 i 2,15 obejmuje tylko ukopanie o dowóz gruntu, który podlega wymianie.
2. Czy w poz. 2.14 należy uwzględniać cenę płasku na wymianę gruntu, czy będzie to miejsce wskazane przez Inwestora, a piasek będzie nieodpłatnie?
3. W przedmiarach nie uwzględniono poz. na wykonanie kaskad przy studniach PCV fi 425mm w ilości 9 kpl.
4. W przedmiarze dział Kanał – Roboty Ziemne, poz. 2.1 – wykopy pod rurociągi, nie uwzględniono wyliczenia kubatury wykopów dla odcinka o długości 51,5m, tj. od S10 do S21. Po uwzględnieniu powyższego, należałoby uaktualnić poz. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.
5. W poz. 7.6 przedmiarów błędnie przyjęto podstawę nakładów rzeczowych – winno być: KNNR 1 0313-01, tj. pełne umocnienie ścian wykopów o szer. do 1m. i głębokości do 3m.
6. W poz. 7.11 przedmiarów błędnie przyjęto ilość jednostek dla podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – winno być $18,9 \text{ m}^3 + 10,4112 \text{ m}^3 = 29,3112 \text{ m}^3$, zamiast zapisanych $293,112 \text{ m}^3$,
7. W pkt. 3 siwz zapisano: „Zakres prac obejmuje: budowę kanału sanitarnego PCV fi 250 mm, L=447,5 m w ul. Hubickiego, budowę kanału PCV fi 200mm, L=137m oraz 313 mb przykanalików PCV fi 160 mm” natomiast przedmiary robót dla przykanalików opracowane są tylko na zakres obejmujący wykonanie do pierwszej studni, tj. o łącznej długości 154 mb. Który zakres robót jest właściwy dla przedmiotowego zamówienia.
8. Czy przedmiotowe zadanie przeznaczone będzie w 100% jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu?

W odpowiedzi na powyższe zapytania, informujemy:

Ad. 1 W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dowóz gruntu z czasowego odkładu w ilości 822,3377 m³,

Ad. 2 W poz. 2.14 należy uwzględnić cenę piasku,

Ad. 3. Kaskady w studniach PCV fi 425 mm należy uwzględnić w cenie studni (trójnik 250/250x90°, kolano 250x90°, rura 250 mm i wkładka „in situ”),


Ad. 4. Kubaturę wykopu na odc. do S10 do S21 uwzględniono w kubaturze wykopów pod studnie na tym odcinku,

Ad. 5 Poz. 7.6 przedmiaru wycenić w oparciu o KNNR 1 0313-01,

Ad. 6. W poz. 7.11 przyjąć obmiar 29,3112 m³,

Ad. 7. Zakres podany w siwz wynika z części opisowej projektu, który jest opracowany na całość zadania. Do wyceny i realizacji przedmiotowej inwestycji należy jednak przyjąć dane z przedmiaru robót, który obejmuje wykonanie przykanalików do pierwszej studni.

Ad. 8. Przedmiotowa inwestycja w 100% służy jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki